

DEVIS LIVRAISON BÉTON

Sauveur Jaime Bonetto (Bat graff) - Référence #320096

ADRESSE DE LIVRAISON : 3 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 66000 PERPIGNAN

ADRESSE DE FACTURATION : EARL DU CONTHEAUX ENSEIGNES55300 XIVRAY MARVOISIN

Devis édité à partir des informations fournies sur le projet et le chantier

Vous voulez passer commande ? Pas besoin d'imprimer et de signer ce devis, tout se passe en ligne !

Cette offre est invalide.

Produits	Prix unitaire HT	Quantité	Prix HT
Béton dalle C30/37 XF1 Graviers fins D8 à D16 max	90,72 €	6,00 m ³	544,32 €
Plus value S4 <i>Consistance plus fluide que du béton standard pour une meilleure maniabilité - Attention, ce n'est pas du béton autonivelant!</i>	5,60 €	6,00	33,60 €
Fibres structurales <i>Apportent de la résistance au béton et permettent de se passer de treillis soudé - Attention, mise en œuvre plus difficile!</i>	39,20 €	6,00	235,20 €
Transport 8x4 (Toupie 7,5m ³ zone 3) <i>Camion malaxeur 4 essieux 7.5 m³ de contenance maxi, PTAC 32t, Largeur 2.55m, Longueur 10m, Hauteur 4m. Rayon de braquage 10m. Goulotte de déchargement de 3m maximum dans l'axe du camion.</i>	159,60 €	1,00	159,60 €
Pompe flèche 24-26 ml <i>PTAC 32t, Largeur 2.55m, Longueur 10m, Hauteur (sans la flèche) 4m, Largeur avec stabilisateurs 6.5m. Rayon de braquage 10m. Flèche non dépliable en présence de lignes électriques aériennes.</i>	436,80 €	1,00	436,80 €
Pompe (m ³ pompé)	22,40 €	6,00	134,40 €
Barbotine <i>Sert à l'amorçage de la pompe, sinon prévoir un à deux sacs de ciment.</i>	22,40 €	1,00	22,40 €
Lavage de pompe en centrale	21,28 €	1,00	21,28 €
Contribution environnementale et énergie	2,80 €	6,00	16,80 €
Total HT			1 604,40 €
TVA (20 %)			320,88 €
Total TTC			1 925,28 €

Les conditions de votre devis pour une livraison en béton réussie

Avant la livraison

1. Vérifier les accès au chantier

Les accès au chantier doivent être dégagés et adaptés au passage de camions poids lourds. Leurs dimensions sont indiquées sur votre devis ci-dessus.

Vous avez un doute sur l'accessibilité ? [Contactez-nous](#) pour en discuter et/ou envoyez-nous des photos.

2. Préparer son chantier

Le chantier devra être prêt pour l'arrivée du camion. Toute la préparation en amont devra être effectuée par vos soins.

3. Bien calculer le volume de béton

Prenez soigneusement vos mesures. Vous pourrez ajuster votre commande à la hausse ou à la baisse jusqu'à la veille ouvrée de votre livraison. Attention, ne commandez pas trop! Si vous ne déchargez pas entièrement le camion et renvoyez du béton en centrale, nous vous facturerons le recyclage du béton à hauteur de 85€ HT par m³ retourné et un forfait de 85€ HT pour toute quantité retournée inférieure à égale à 1m³.

4. Choisir une date de livraison

Nous livrons de 7h30 à 16h30 départ chantier du lundi au vendredi. Pour choisir votre créneau de livraison, [cliquez ici](#).

5. Anticiper sa commande

Le nombre de créneaux de livraison est limité. Pour avoir le créneau de votre choix, nous vous conseillons de commander au moins une semaine en avance, surtout dans le cas des pompes.

6. Obtenir les autorisations nécessaires

Demandez à la mairie une dérogation s'il y a une limitation au tonnage sur votre commune. De même, vous devez obtenir l'autorisation de stationner les camions s'ils restent sur la chaussée.

Le jour de la livraison

1. Prévoir la main d'oeuvre

allobéton ne propose que la livraison de béton, pas la main d'oeuvre. Vous serez responsable de la mise en place du béton le jour de la livraison. Soyez nombreux, car 1m³ de béton pèse plus de 2 tonnes !

2. Réceptionner le béton rapidement

Le béton est un matériau frais qui doit être coulé dans les deux heures qui suivent sa fabrication. Vous devrez donc décharger le béton rapidement dès l'arrivée du chauffeur sur votre chantier. Vous avez 45 minutes maximum sur le chantier pour un camion toupie de 7,5m³. Sauf mention contraire, les mixopompes sont mises à disposition 1 heure 30 et les pompes 2 heures 30. Cette mise à disposition inclut les temps d'installation, de démontage et de lavage des pompes. Au-delà, des frais supplémentaires forfaitaires de 100 (cent) euros HT par heure supplémentaire entamée seront facturés au client pour un déchargement au malaxeur et de 150 (cent-cinquante) euros HT par heure supplémentaire entamée pour un déchargement à la pompe ou à la mixopompe.

3. Se protéger

Prévoyez les équipements de protection nécessaires pour éviter tout contact de béton sur la peau.

4. Ne pas modifier le béton livré

Le béton a été formulé précisément en centrale pour répondre à la norme NF 206-1. Il ne faut surtout pas ajouter d'eau dans le béton, cela altère ses caractéristiques, en particulier sa résistance. Tout ajout dans le béton après sa fabrication lui fait perdre sa certification.

Après la livraison

1. Rincer les goulottes

Le chauffeur devra rincer les goulottes obligatoirement sur votre chantier.

2. Curer le béton

C'est important pour éviter les fissures dues à un séchage trop rapide. Pulvérisez un produit de cure adapté sur toute la surface dès la fin du coulage. Le produit de cure est trouvable en magasin de bricolage et nous pouvons vous en fournir dans certaines zones géographiques.

3. Recevoir votre facture

Votre facture sera envoyée automatiquement par mail le soir de votre livraison. Si vous avez besoin d'une facture proforma pour un déblocage de fonds à la banque par exemple, appelez-nous au [09 72 55 12 83](tel:0972551283).

4. Profiter !

Votre béton est coulé, bravo vous pouvez être fier de vous ! N'hésitez à nous partager les photos de votre réalisation.